




<b>OBJEDNÁVKA</b>			
Evidenční číslo objednávky odběratele:		<b>88/2021/OMIR</b>	
Datum vystavení:		<b>08.02.2021</b>	
Datum dodání/realizace:		<b>10.05.2021</b>	
Dodavatel:		Odběratel:	
RODDOM s.r.o. K Výtopně 1224 156 00 Praha-Zbraslav		Městská část Praha-Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha-Zbraslav	
číslo účtu:		číslo účtu:	27-2000865329/0800
IČ:	604 86 431	IČ:	002 41 857
tel:	702 060 766	tel:	257 111 814
e-mail:	brizdala.jan@seznam.c	e-mail:	martina.holotinova@mc-zbraslav.cz
<b>Na faktuře, prosím, uvádějte číslo objednávky odběratele.</b>			
Popis zboží / služby		Počet	Cena Kč
Objednáváme u Vás stavební úpravy vnitřních prostor v objektu čp. 1197, Nad Kamínkou Praha-Zbraslav umístěného na pozemku parc.č. 2886/5 v k.ú. Zbraslav, jejíž součástí je provedení úpravy vnitřních dispozic sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace do sociálních zařízení v m.č. 006, m.č. 007, m.č. 008, m.č. 009, dodávka a montáž vstupních dveří do m.č. 011 a 012, opravy omítek, podlah a výmalba dle výkazu výměr			
Oceněný výkaz výměr je součástí této objednávky			
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>532.691,64 Kč</b>	
<b>Cena celkem včetně DPH</b>		<b>644.556,88 Kč</b>	
<i>Přijatá plnění budou použita výhradně pro veřejnoprávní činnost, to znamená, že příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.</i>			
<b>Předběžná řídicí kontrola při správě veřejných výdajů a realizace úhrad</b>			
<b>ORG akce:</b>	2018	<b>OdPa - Pol:</b>	5512-6121
<i>Funkce</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
<b>Příkazce operace (vedoucí odboru)</b>	Martina Holotínová	08.02.2021	
<b>Správce rozpočtu (vedoucí OFR)</b>	Ing. Josef Hierman,	08.02.2021	
<b>Statutární zástupce MČ (objednávka nad 50.000 Kč bez DPH)</b>	Ing. Zuzana Vejvodová	08.02.2021	

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 08  
**Stavba:** Dostavba hasičárny

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18.01.2021

Objednatel: MČ Praha Zbraslav

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: RODDOM, s.r.o.

IČ: 60486431  
DIČ: CZ60486431

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka: Nabídka neobsahuje cenu pojezdových vrat (poslední list)

Náklady z rozpočtů	532 691,64
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>532 691,64</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	532 691,64	111 865,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>644 556,88</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

**Stavba:** Dostavba hasičárny

Místo:

Datum: 18.01.2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>532 691,64</b>	<b>644 556,88</b>
08	Dostavba hasičárny	532 691,64	644 556,88
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>532 691,64</b>	<b>644 556,88</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Dostavba hasičárny - návrh

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18.01.2021

Objednatel: MČ Praha Zbraslav

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: RODDOM, s.r.o.

IČ: 60486431  
DIČ: CZ60486431

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	504 920,99
Ostatní náklady	27 770,65

<b>Cena bez DPH</b>	<b>532 691,64</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	532 691,64	111 865,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>644 556,88</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Dostavba hasičárny - návrh

Místo:

Datum:

18.01.2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>504 920,99</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	344 466,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 514,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	203 660,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 614,05
997 - Přesun sutě	25 398,50
998 - Přesun hmot	26 280,00
PSV - Práce a dodávky PSV	160 454,12
Instalatérské práce	112 848,12
Kuchyňský kout	25 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 606,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>27 770,65</b>
Provozní vlivy	27 770,65
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>532 691,64</b>

# ROZPOČET

Stavba: Dostavba hasičárny - návrh

Místo: Datum: 18.01.2021  
 Objednatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**367 072,87**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**344 466,87**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**26 514,10**

1	K		Zdivo	m2	18,400	1 018,50	18 740,40
2	K		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,110	24 870,00	2 735,70
3	M		ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,110	45 800,00	5 038,00

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**203 660,22**

4	K		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	16,100	245,00	3 944,50
5	K		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,000	209,00	4 598,00
6	K		Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,000	210,00	5 040,00
7	K		Štuková omítka jednovrstvá ze suchých směsí vnitřních stěn nanášená ručně do 3 mm	m2	22,000	183,50	4 037,00
8	K		Osazení ocelových zárubní 2 kusy	hod	2,500	285,00	712,50
9	M		Dodávka ocelových zárubní 2 kusy	ks	2,000	1 220,00	2 440,00
10	M		Dodávka dveřních křídel interiér včetně kování a montáže	ks	2,000	1 950,00	3 900,00
42	K		Vchodové dveře, plastové , částečně prosklené, d + m	ks	1,000	23 500,00	23 500,00
43			Vchodové dveře, plastové , plné, d + m	ks	1,000	20 500,00	20 500,00
41	K		Sanitární příčky - dodávka + montáž	kpl	1,000	30 075,00	30 075,00
11	K		Štuková omítka ostění nebo nadpraží - opravy	kpl	1,000	9 215,00	9 215,00
12	K		Oprava vnitřní štukové omítky stěn	m2	60,000	73,80	4 428,00
13	K		Mazanina tl do 50 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,612	3 201,00	5 160,01
14	K		Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,297	4 765,00	1 415,21
15	K		Dlažby montáž+ dodávka	m2	20,500	1 250,00	25 625,00
16	K		Obklady montáž + dodávka	m2	2,000	1 050,00	2 100,00
39	K		PVC - penetrace, stěrka, dodávka, montáž (m.č.010,011)	kpl	1,000	41 850,00	41 850,00
40	K		PVC - penetrace, stěrka, dodávka, montáž (m.č.005)	kpl	1,000	15 120,00	15 120,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**62 614,05**

17	K		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	78,500	68,90	5 408,65
18	K		Vybourání ocelových rámu - zárubní	ks	3,000	695,00	2 085,00
19	K		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m3	3,500	2 140,00	7 490,00
20	K		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	30,000	118,00	3 540,00
21	K		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	12,000	195,20	2 342,40

22	K	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	18,000	295,00	5 310,00
23	K	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm	m	5,000	195,00	975,00
24	K	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	6,500	576,00	3 744,00
25	K	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	6,500	121,50	789,75
26	K	Vybourání podlah betonových plošné	m3	1,050	3 055,00	3 207,75
27	K	Odstranění podlah PVC	m2	67,200	95,00	6 384,00
28	K	Odstranění FEAL podhledu	m2	88,100	125,00	11 012,50
29	K	Odstranění rozvaděče ocep,	hzs	35,000	295,00	10 325,00

#### 997 - Přesun sutě

25 398,50

41		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 6 m	t	16,200	419,00	6 787,80
30	K	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,200	252,00	4 082,40
31	K	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 10 km	t	162,000	10,90	1 765,80
32	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu - směs beton, cihly, dlaždice na skládce (skládkovné)	t	16,200	687,50	11 137,50
33	K	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,900	1 250,00	1 125,00
34	K	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu objemového na skládce (skládkovné)	t	0,400	1 250,00	500,00

#### 998 - Přesun hmot

26 280,00

35	K	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	36,500	720,00	26 280,00
----	---	--	---	--------	--------	-----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

22 606,00

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

22 606,00

36	K	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	238,000	74,50	17 731,00
37	K	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,000	125,00	4 875,00



## Instalatérské práce

**Akce: Dostavba hasičárny**

<i>Položka</i>	ks	cena/ks	cena
<i>WC kombi Jika</i>	3	4330	12 990,00 Kč
<i>Prkýnko slow</i>	3	1633	4 899,00 Kč
<i>Výlevka závěsná Nicoll 55x45</i>	2	6562	13 124,00 Kč
<i>Umyvadlo Jika Lyra 65</i>	1	1370	1 370,00 Kč
<i>Umyvadlo Jika Lyra 50</i>	1	1334	1 334,00 Kč
<i>Baterie umyvadlová</i>	2	1184	2 368,00 Kč
<i>Baterie sprchová</i>	1	1872	1 872,00 Kč
<i>Bojler plochý 120l</i>	1	11868	11 868,00 Kč
<i>Box Marobox 90</i>	1	16964	16 964,00 Kč
<i>Instalační materiál celkem</i>	1	8200	8 200,00 Kč
<i>Montážní a přípomocné práce</i>	1	25000	25 000,00 Kč
<i>Doprava +režie</i>	1	4500	4 500,00 Kč
<i>Mezisoučet</i>			104 489,00 Kč
<i>Přesun hmot</i>	8	1045	8 359,12 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>112 848,12 Kč</b>